

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
TERZO STRALCIO

COMPARTO
C.2-26 (ex C.2-82)

AREA E.R.P.
DI VIA STRAELLE

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PADOVA


PREVENTIVO SOMMARIO ED ELENCO PREZZI

A3

AGOSTO 2000

IL PROGETTISTA

IMPRESA EDILE ARTIGIANA
PREVEDELLO WALTER
Via Mario Visentin, 12 - Tel. 049/5790589
35012 CAMPOSAMPIERO (Padova)
Codice Fiscale PRV WTR 48808 B563Q
Partita IVA 00745190280



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	
ASSEGNATO AI SENSI DEGLI	
ARTT. 4 e 5 DELLA L. 11/11/90.	
- 9 AGO. 2000	
PROT.	
CAT.	

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Elaborato allegato alla Pratica Edilizia
n° 00/149
Commissione Edilizia del 16.10.2000
Verbale n° 9: Parere Favorevole.
IL PRESIDENTE
A. V. Berto



COPIA UFFICIO

Camposampiero
Padova

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE 3° STRALCIO COMPARTO
C.2 - 26 (ex C.2 - 82)
PARTE D'OPERA: OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMMITTENTE: IMPRESA PREVEDELLO WALTER

Camposampiero, 08/08/2000

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 A0104035A	OPERE SU STRADA Scavo di sbancamento per apertura di cassone... a lavori stradali in rilevati posti in cantiere o luoghi scelti dalla DD.LL. e suo successivo utilizzo. Spessore medio cm.25	1.00			744.000	744.00		
	SOMMANO mq					744.00	4 000	2 976 000
2 A0104105C	Fornitura, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura con rullo da 16-18 tonn. di ghiaia mi... compreso ogni onere accessorio. b) Spessore medio cm. 40	1.00	744.00	0.400		297.60		
	SOMMANO mc					297.60	38 000	11 308 800
3 A0104105C	Fornitura, stesa, umidificazione e compattazione di ghiaia vagliata di cava (Stabilizzato) , per la sagomatura di carreggiate stradali compreso ogni onere accessorio. Spessore cm. 5	1.00	744.00			744.00		
	SOMMANO mq					744.00	5 000	3 720 000
4 B0303030A	Conglomerato bitumoso (Bynder), granulometria 0/15, steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice e rullatura con rullo compressore da 6-8 tonn., in spessore finiti non inferiore a cm. 7. Compreso ogni onere accessorio.	1.00	744.00			744.00		
	SOMMANO mq					744.00	12 000	8 928 000
5 B0303030B	Tapetto di usura in conglomerato bituminoso chiuso 0-4, dello spessore compattato di cm 3, steso... kg, per metro quadrato, compresa la cilindratura con rullo da 6-8 tonn., la pulizia dei chiusini in ghisa ed ogni altro onere inerente.	1.00	744.00			744.00		
	SOMMANO mq					744.00	9 000	6 696 000
6 B0704365E	Fornitura e posa in opera di cordone rette o curve in elementi prefabbricati di calcestruzzo a sez... sezione di cm. 25x25, stuccatura e fugatura dei giunti con malta di sabbia e cemento, ritombamento ed ogni altro onere accessorio.	1.00	184.60			184.60		
	SOMMANO ml					184.60	30 000	5 538 000
7 B0804225	Formazione di marciapiedi e viali, costituite da sottofondo in calcestruzzo dosato a q.li 2.50... bitumoso chiuso 0-4, steso a mano, dello spessore compattato di cm. 2, compresa rullatura ed ogni altro onere inerente.	1.00	60.49			60.49		
	A RIPIORTARE					60.49		39 166 800

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
B0804225	RIPORTO					60.49		39 166 800
	SOMMANO mq.					60.49	45 000	2 722 050
8 B0704470B	Fornitura e posa in opera di segnali stradali circolari, triangolari o rettangoli, rifrangenti, montanti su sostegni tubolari zincati diam. mm. 60, su blocco di fondazione di cm. 30x30x50, compreso scavo, rientro ed ogni altro onere.					3.00		
	SOMMANO n.					3.00	300 000	900 000
9 B0704470B	Formazione di linea continua e tratteggiata bianca o gialla della larghezza di cm. 12, eseguita con vernici rifrangenti.	1.00	160.00			160.00		
	SOMMANO ml					160.00	1 500	240 000
10 B0704470A	Formazione di passaggi pedonali, fasce d'arresto, eseguiti con vernici rifrangenti.	1.00	14.62			14.62		
	SOMMANO mq					14.62	16 000	233 920
11 B0704435D1	FOGNATURA BIANCA Fornitura e posa in opera di tubi in cemento ... a) del diametro interno di cm. 40. Sezione media di scavo ml. 0.60x1.60	1.00	32.50			32.50		
	SOMMANO ml.					32.50	48 000	1 560 000
12 B0704460A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo classe 250 di altezza fino a quota stradale fin... esclusi ed ogni altro genere. a) Dimensioni interne cm. 80x80					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	400 000	400 000
13 B0704460A	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls. per raccordo acque meteoriche alla condotta principale, compreso scavo, rientro, raccordo tubazioni, ed ogni altro onere necessario.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	200 000	400 000
14 B0703170A	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento, sifonati all'esterno, per lo scarico ac... materiale di risulta, letto di posa in sabbia, rientro con tout-venant ed ogni altro onere, escluso solo caditoia in ghisa.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	140 000	280 000
15	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC							
	A RIPIETARE							45 902 770

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
B0703196E	RIPORTO							45 902 770
B0703196E	rigido per allacciamento dei pozzetti e ... reinterro con tout-venant ed ogni altro onere inerente. Diametro esterno mm. 125.	1.00 1.00	10.06 3.22			10.06 3.22		
	SOMMANO ml.					13.28	35 000	464 800
16 B0704365B	Fornitura e posa in opera di cadatoie in ghisa per pozzetti sifonati. Peso medio kg. 40					2.00		
	SOMMANO Kg					2.00	2 000	4 000
17 B0704365B	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale, h 75 mm., passo d'uomo diametro mm. 600 Con telaio rotondo diametro mm. 815, peso kg. 50.50					1.00		
	SOMMANO Kg					1.00	2 500	2 500
18 B0704365C	FOGNATURA NERA Fornitura e posa in opera, per la formazione ... venant ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni D.L.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	29.30 4.17 5.88 2.58 5.67			29.30 4.17 5.88 2.58 5.67		
	SOMMANO ml					47.60	65 000	3 094 000
19 B0704365A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo tipo Complet di altezza fino quota strada finita, ... materiale di risulta e la sistemazione finale a livello stradale dei chiusini in ghisa stabiliti dalla DD.LL., quest'ultimi esclusi, ed ogni altro onere.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	1 350 000	1 350 000
20 A0204105A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo tipo Giro, come indicato nei grafici di progetto, ... reinterro, chiusino in lamiera zincata striata delle misure esterne di cm. 74x74, e piastra antiesalante in PVC 63x63x0.5.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	530 000	1 060 000
21 B0703196C	ACQUEDOTTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ... sabbia, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere accessorio. Sezione media di scavo ml. 0.40x1.20.	1.00	32.51			32.51		
	A RIPIORTARE					32.51		51 878 070

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
B0703196C	RIPORTO					32.51		51 878 070
	SOMMANO ml.					32.51	55 000	1 788 050
22 B0703196D	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, bassa densità, PNG, del diametro di 1" , compr... raccordi, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere accessorio.	1.00	6.31			6.31		
		1.00	13.51			13.51		
		1.00	12.76			12.76		
		1.00	12.76			12.76		
	SOMMANO ml.					45.34	35 000	1 586 900
23 A0104395A	Fornitura e posa in opera di chiusino circolare a marciapiede, per allacciamento ai lotti, del tipo e con le prescrizioni impartite dall'ente erogatore.					4.00		
	SOMMANO n.					4.00	60 000	240 000
24 A0204495E	Fornitura e posa in opera lungo le condotte di saracinesche in ghisa a corpo ovale, complete,... qualsiasi profondità, di chiusino circolare, ed ogni altro onere accessorio. Il tutto secondo prescrizioni dell'ente erogatore.					1.00		
	SOMMANO n.					1.00	550 000	550 000
25 A0204510d	GASDOTTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietil... a) Condotta principale con tubo in polietilene del diametro di mm. 110.	1.00	27.76			27.76		
	SOMMANO ml					27.76	55 000	1 526 800
26 A0204510D	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a resistenza per condotte di gas a bassa e me... Sezione media di scavo ml. 0.40x1.20. Allacciamenti ai lotti con tubo polietilene del diametro mm. 40.	1.00	9.92			9.92		
		1.00	15.30			15.30		
		1.00	15.30			15.30		
		1.00	15.30			15.30		
	SOMMANO ml					55.82	38 000	2 121 160
27 A0205010A	RETE E.N.E.L Posa in opera di canalizzazione in PVC ... riempimento scavo con tout-venant, nastro segnalatore, ed ogni altro onere accessorio. Cavidotto a 1,2 o 3 tubi.	1.00	14.53			14.53		
		1.00	16.20			16.20		
	SOMMANO ml.					30.73	20 000	614 600
28	Posa in opera di canalizzazione in polietilene del							
	A RIPIORTARE							60 305 580

PARTE D'OPERA: OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMMITTENTE: IMPRESA PREVEDELLO WALTER

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
A0104406D	RIPORTO							60 305 580
A0104406D	diametro di mm. 63,(tubo fornito dall'ENEL), ... protezione in sabbia, spess. cm. 10, riempimento scavo con tout-venant, nastro segnalatore, ed ogni altro onere necessario.	1.00	5.05			5.05		
		1.00	10.43			10.43		
		1.00	10.43			10.43		
		1.00	10.43			10.43		
	SOMMANO ml					36.34	20 000	726 800
29 A0104406F	Posa in opera di pozzetti in cemento con chiusini in ghisa, compreso trasporto dai luoghi di deposi... con tout-venant, il tutto a perfetta regola d'arte, con l'osservanza delle prescrizioni dell'ENEL (cm. 80x80).					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	260 000	520 000
30 B1304550C	Allacciamento allarete ENEL per elettrificazione area, sulla previsione di n. 4 utenze.					60.00		
	SOMMANO					60.00	500 000	30 000 000
31 A0104407E	RETE TELEFONICA Posa in opera di tubazioni in PVC del diametro... precedente, strato di protezione in sabbia, rientro con tout-venant, e trasporto delle tubazioni dai luoghi di deposito fornitura al cantiere.	1.00	28.13			28.13		
	SOMMANO ml					28.13	28 000	787 640
32 A0104407D	Posa in opera di tubazione in PVC del diametro di mm. 50 corrugato, (tubo fornito dalla TELECON), compreso scavo, strato di protezione in sabbia, rientro ed ogni altro onere.	1.00	9.29			9.29		
		1.00	13.14			13.14		
		1.00	15.57			15.57		
	SOMMANO ml					38.00	22 000	836 000
33 A0104400D	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fornitura e posa in opera di tubi cavidotto in ... calcestruzzo per uno spessore di cm. 10, rientro ed ogni altro onere.	1.00	14.82			14.82		
		1.00	16.31			16.31		
	SOMMANO ml					31.13	32 000	996 160
34 A0303005B	Esecuzione dei plinti di fondazione formati da un tubo in cemento diametro cm. 20, posto vertica... compreso il collegamento al pozzetto, lo scavo, il rientro, la rimozione del materiale di risulta ed ogni altro onere.					2.00		
	A RIPORTARE					2.00		94 172 180

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
A0303005B	RIPORTO					2.00		94 172 180
	SOMMANO n.					2.00	250 000	500 000
35 A0105300	Palo Restel: monolitico tronco conico cavo, realizzato in vetroresina, altezza fuori terra ml. 7.00. -codolo testa palo in P.R.F.V. -foro ingresso cavi. -attacco a pipa semplice e/o doppia in P.R.F.V.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	1 400 000	2 800 000
36 A0104391E	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in classe I di isolamento. morsettiera, condensatore ed ogni altro onere ed accessorio.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	600 000	1 200 000
37 A0204391D	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione con cavo "butiltex" isolato con gomma buttili... compresa posa di puntazze in acciaio. Compreso allacciamento della linea di alimentazione alla rete esistente.	1.00 1.00	14.82 16.31			14.82 16.31		
	SOMMANO ml					31.13	18 000	560 340
38 B0803075A	SISTEMAZIONE AREE VERDI TAPPETTO:Lavorazione meccanica del terre... operatrici appropriate, eliminazione dello scheletro, conseguente semina del tappeto erboso con semente composta da essenze graminacee.	1.00	371.44			371.44		
	SOMMANO mq					371.44	10 000	3 714 400
39 c1	SPIAZZO: fornitura di tuot-venant compresa, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura ... per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio.a) Spessore cm 30	1.00 1.00	30.00 30.00		0.300 0.300	9.00 9.00		
	SOMMANO mc					18.00	30 000	540 000
40 c2	SPIAZZO :fornitura di stabilizzato compreso la stesa, umidificazione e compattazione , per la sagomatura di carreggiate compreso ogni onere accessorio spessore cm. 5 e sovrastante ghiaia spaccata spessore 5cm.	1.00	30.00			30.00		
	SOMMANO mq					30.00	8 000	240 000
41 c3	SPIAZZO : fornitura e posa di pavimentazione in betonelle , in opera su apposito letto di							
	A RIPIORTARE							103 726 920

PARTE D'OPERA: OPERE DI URBANIZZAZIONE
 COMMITTENTE: IMPRESA PREVEDELLO WALTER

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
c3	RIPORTO							103 726 920
	sabbia, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	1.00	30.00			30.00		
	SOMMANO mq.					30.00	30 000	900 000
42 d1	VIALETTI: fornitura di tuot-venant compresa, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura ... per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio.a) Spessore cm 30							
	A-Vialetto a Ovest	1.00	55.33	2.000	0.300	33.20		
	B-Vialetto a Nord	1.00	50.38	2.000	0.300	30.23		
	SOMMANO mc					63.43	30 000	1 902 900
43 d2	VIALETTI: fornitura di stabilizzato compreso la stesa, umidificazione e compattazione, per la sagomatura di carreggiate compreso ogni onere accessorio spessore cm. 5 e sovrastante ghiaio spaccata spessore 5cm.							
	A-Vialetto a Ovest	1.00	55.33	2.000		110.66		
	B-Vialetto a Nord	1.00	50.38	2.000		100.76		
	SOMMANO mq					211.42	8 000	1 691 360
44 d3	VIALETTI: fornitura e posa di pavimentazione in betonelle, in opera su apposito letto di sabbia, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	A-Vialetto a Ovest	1.00	55.33	2.000		110.66		
	B-Vialetto a Nord	1.00	50.38	2.000		100.76		
	SOMMANO mq.					211.42	30 000	6 342 600
45 B0704460B	Fornitura e posa in opera di panchine per esterni.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	450 000	900 000
46 A0104391E	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in classe I di isolamento.							
	morsettiera, condensatore ed ogni altro onere ed accessorio.					2.00		
	SOMMANO n.					2.00	600 000	1 200 000
47 B0803130Q	Fornitura e posa in opera di piante varie fornite in zolla o vaso, opportunamente preparate ed indenni...							
	Essenze come da progetto esecutivo.							
	a) Alberature ornamentali di varie altezze e spessori					15.00		
	SOMMANO n.					15.00	60 000	900 000
	TOTALE lire							117 563 780
	A RIPORTARE							

Camposampiero
Padova

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE 3° STRALCIO COMPARTO
C.2 - 26 (ex C.2 - 82)

PARTE D'OPERA: OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMMITTENTE: IMPRESA PREVEDELLO WALTER

Camposampiero, 08/08/2000



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A0104035A	OPERE SU STRADA Scavo di sbancamento per apertura di cassonetti stradali, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso lo spianamento del fondo, il carico, trasporto e scarico e qualsiasi distanza in rilevato o rifiuto del materiale di risulta, il recupero del materiale idoneo a lavori stradali in rilevati posti in cantiere o luoghi scelti dalla DD.LL. e suo successivo utilizzo. Spessore medio cm.25 lire al mq (quattromila)	mq	4 000
Nr. 2 A0104105b2	Formazione di vialetto fornitura, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura con rullo da 16-18 tonn. di ghiaia mista di cava in natura (tout-venant), per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio.a) Spessore cm 40 lire al mc (trentamila)	mc	30 000
Nr. 3 A0104105C	Fornitura, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura con rullo da 16-18 tonn. di ghiaia mista di cava in natura (tout-venant), per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio. b) Spessore medio cm. 40 lire al mc (trentaottomila)	mc	38 000
Nr. 4 A0104105C	Fornitura, stesa, umidificazione e compattazione di ghiaia vagliata di cava (Stabilizzato) , per la sagomatura di carreggiate stradali compreso ogni onere accessorio. Spessore cm. 5 lire al mq (cinquemila)	mq	5 000
Nr. 5 A0104105C1	Formazione Vialetto :fornitura, stesa, umidificazione e compattazione di ghiaia vagliata di cava (Stabilizzato) , per la sagomatura di carreggiate compreso ogni onere accessorio spessore cm. 5 e sovrastante ghiaino spaccata spessore 5cm. lire al mq (ottomila)	mq	8 000
Nr. 6 A0104391E	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in classe 1 di isolamento. a)Costituito da pali in ferro di colore grigio o verde, altezza fuori terra ml. 3.00, conformi norme UNI, a sezione cilindrica uniforme del diametro di mm. 12.Diffusori in policarbonato con attacco in alluminio. Lampada da 125 Hg., compreso frangilucente e riflettore. Il tutto completo di accenditore, alimentatore, morsetteria, condensatore ed ogni altro onere ed accessorio. lire al n. (seicentomila)	n.	600 000
Nr. 7 A0104395A	Fornitura e posa in opera di chiusino circolare a marciapiede, per allacciamento ai lotti, del tipo e con le prescrizioni impartite dall'ente erogatore. lire al n. (sessantamila)	n.	60 000
Nr. 8 A0104400D	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fornitura e posa in opera di tubi cavidotto in PVC del diametro di mm. 80, alla profondità di cm. 50, con inserito filo di ferro zincato, compreso scavo, letto di sabbia, strato superiore e rinfilo in calcestruzzo per uno spessore di cm. 10, reinterro ed ogni altro onere. lire al ml (trentaduemila)	ml	32 000
Nr. 9 A0104406D	Posa in opera di canalizzazione in polietilene del diametro di mm. 63,(tubo fornito dall'ENEL), per allacciamenti ai lotti, compreso scavo, raccordo alla condotta principale, letto di posa e strato di protezione in sabbia, spess. cm. 10, riempimento scavo con tuot-venant, nastro segnalatore, ed ogni altro onere necessario. lire al ml (ventimila)	ml	20 000
Nr. 10 A0104406F	Posa in opera di pozzetti in cemento con chiusini in ghisa, compreso trasporto dai luoghi di deposito, scavo del terreno, trasporto a rifiuto del materiale eccedente, base di appoggio in magrone di cemento, collegamento delle tubazioni, rientro con tout-venant, il tutto a perfetta regola d'arte, con l'osservanza delle prescrizioni dell'ENEL (cm. 80x80). lire al n. (duecentosessantamila)	n.	260 000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 A0104407D	Posa in opera di tubazione in PVC del diametro di mm. 50 corrugato, (tubo fornito dalla TELECON), compreso scavo, strato di protezione in sabbia, rientro ed ogni altro onere. lire al ml (ventidue mila)	ml	22 000
Nr. 12 A0104407E	RETE TELEFONICA Posa in opera di tubazioni in PVC del diametro di mm. 125 (tubo fornito dalla TELECON), compreso scavo della sezione non inferiore a cm. 50x80, trasporto a discarica del materiale precedente, strato di protezione in sabbia, rientro con tout-venant, e trasporto delle tubazioni dai luoghi di deposito fornitura al cantiere. lire al ml (ventiottomila)	ml	28 000
Nr. 13 A0105300	Palo Restel: monolitico tronco conico cavo, realizzato in vetroresina, altezza fuori terra ml. 7.00. Comprensivo di : -asola per alloggiamento morsettiera ad incasso palo. -codolo testa palo in P.R.F.V. -foro ingresso cavi. -attacco a pipa semplice e/o doppia in P.R.F.V. lire al n. (unomilioniquattrocentomila)	n.	1 400 000
Nr. 14 A0204105A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo tipo Giro, come indicato nei grafici di progetto, per la raccolta liquami da posizionare all'interno dei lotti, compreso scavo, letto di posa in sabbia, rientro, chiusino in lamiera zincata striata delle misure esterne di cm. 74x74, e piastra antiesalante in PVC 63x63x0.5. lire al n. (cinquecentotrentamila)	n.	530 000
Nr. 15 A0204391D	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione con cavo "butiltenax" isolato con gomma butilica, conduttori in rame elettrolitico isolato a 4000v. compresi raccordi e collegamenti. Fornitura e posa di cavo giallo verde per messa a terra, posto lungo l'intero percorso dell'impianto di collegamento ad ogni punto luce secondo norme CEI, compresa posa di puntazze in acciaio. Compreso allacciamento della linea di alimentazione alla rete esistente. lire al ml (diciottomila)	ml	18 000
Nr. 16 A0204495E	Fornitura e posa in opera lungo le condotte di saracinesche in ghisa a corpo ovale, complete, di accessori sottosuolo per la manovra delle stesse a qualsiasi profondità, di chiusino circolare, ed ogni altro onere accessorio. Il tutto secondo prescrizioni dell'ente erogatore. lire al n. (cinquecentocinquantomila)	n.	550 000
Nr. 17 A0204495E	Fornitura e posa in opera di idranti soprassuolo a scarico automatico, del diametro 70, provvisti di n.2 attacchi filettati contrapposti UNI 45 e UNI 70, compreso ogni altro onere . lire al n. (unomilioniotto centomila)	n.	1 800 000
Nr. 18 A0204510d	GASDOTTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a resistenza per condotte di gas a bassa e media pressione, completo di scavo, trasporto a discarica del materiale di risulta, avvolgimento del tubo con sabbia, rientro con tout-venant, collegamenti idraulici necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto secondo prescrizioni dell'ente erogatore. Sezione media di scavo ml. 0.40x1.20. a) Condotta principale con tubo in polietilene del diametro di mm. 110. lire al ml (cinquantacinquemila)	ml	55 000
Nr. 19 A0204510D	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a resistenza per condotte di gas a bassa e media pressione, completo di scavo, trasporto a discarica del materiale di risulta, avvolgimento del tubo con sabbia, rientro con tout-venant, collegamenti idraulici necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto secondo prescrizioni dell'ente erogatore. Sezione media di scavo ml. 0.40x1.20. Allacciamenti ai lotti con tubo polietilene del diametro mm. 40. lire al ml (trentaottomila)	ml	38 000
Nr. 20 A0205010A	RETE E.N.E.L Posa in opera di canalizzazione in PVC del diametro di mm. 125, con relativi pezzi speciali di raccordo,(materiale fornito dall'ENEL), compreso scavo della sezione non inferiore a cm. 50x80, trasporto a rifiuto del materiale eccedente, letto di posa e strato di protezione in sabbia, riempimento scavo con tout-venant, nastro segnalatore, ed ogni altro onere accessorio. Cavidotto a 1,2 o 3 tubi.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lire al ml. (ventimila)	ml.	20 000
Nr. 21 A0303005B	Esecuzione dei plinti di fondazione formati da un tubo in cemento diametro cm. 20, posto verticale, rivestito in calcestruzzo a q.li 2.00 di cemento, compreso il collegamento al pozzetto, lo scavo, il reinterro, la rimozione del materiale di risulta ed ogni altro onere. lire al n. (duecentocinquantamila)	n.	250 000
Nr. 22 B0303030A	Conglomerato bitumoso (Bynder), granulometria 0/15, steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice e rullatura con rullo compressore da 6-8 tonn., in spessore finiti non inferiore a cm. 7. Compreso ogni onere accessorio. lire al mq (dodicimila)	mq	12 000
Nr. 23 B0303030B	Tapetto di usura in conglomerato bituminoso chiuso 0-4, dello spessore compattato di cm 3, steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice previo stendimento di una mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.800 kg, per metro quadrato, compresa la cilindratura con rullo da 6-8 tonn., la pulizia dei chiusini in ghisa ed ogni altro onere inerente. lire al mq (novemila)	mq	9 000
Nr. 24 B0703170A	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento, sifonati all'esterno, per lo scarico acque piovane, delle dimensioni interne di cm. 40x40x60, compreso scavo, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, letto di posa in sabbia, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere, escluso solo caditoia in ghisa. lire al n. (centoquarantamila)	n.	140 000
Nr. 25 B0703196C	ACQUEDOTTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del diametro di mm. 110, PN10, compreso scavo, piano di posa rinfianco e parziale interrimento per una altezza minima sopra tubo di cm. 10 con sabbia, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere accessorio. Sezione media di scavo ml. 0.40x1.20. lire al ml. (cinquantacinquemila)	ml.	55 000
Nr. 26 B0703196D	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, bassa densità, PNG, del diametro di 1" , compreso scavo, trasporto a discarica del materiale eccedente, avvolgimento del tubo con sabbia, raccordi, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere accessorio. lire al ml. (trentacinquemila)	ml.	35 000
Nr. 27 B0703196E	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido per allacciamento dei pozzetti e per allacciamento ai lotti con la condotta principale, in opera compreso scavo, platea e rinfianco in calcestruzzo, raccordo alle tubazioni o ai pozzetti, reinterro con tout-venant ed ogni altro onere inerente. Diametro esterno mm. 125. lire al ml. (trentacinquemila)	ml.	35 000
Nr. 28 B0704365	Fornitura e posa in opera di cordonate rette o curve in elementi prefabbricati di calcestruzzo a sezione trapezoidale delle dimensioni di cm. 12-15 x25x100, compresi pezzi speciali per la formazione degli accessi carrabili, in opera compreso scavo, sgombero del materiale di risulta, fondazione di posa in calcestruzzo di cemento a q.li 2.50 della sezione di cm. 25x25, stuccatura e fugatura dei giunti con malta di sabbia e cemento, ritombamento ed ogni altro onere accessorio. lire al ml (trentamila)	ml	30 000
Nr. 29 B0704365A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo tipo Complet di altezza fino quota strada finita, per raccordo o ispezione tubazione, con platea di fondo in cm 15, coperchio o soletta con foro per ispezione, dimensionato per sopportare i carichi stradali, compreso raccordo alle tubazioni, scavo, reinterro, costipamento, allontanamento del materiale di risulta e la sistemazione finale a livello stradale dei chiusini in ghisa stabiliti dalla DD.LL., quest'ultimi esclusi, ed ogni altro onere. lire al n. (unomilionitrecentocinquantamila)	n.	1 350 000
Nr. 30 B0704365B	Fornitura e posa in opera di cadatoie in ghisa per pozzetti sifonati. Peso medio kg. 40 lire al Kg (duemila)	Kg	2 000
Nr. 31 B0704365B	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale, h 75 mm., passo d'uomo diametro mm. 600 Con telaio rotondo diametro mm. 815, peso kg. 50.50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
	lire al Kg (duemilacinquecento)	Kg	2 500
Nr. 32 B0704365C	FOGNATURA NERA Fornitura e posa in opera, per la formazione dei collettori di rete nera diam. 250, ed allac. ai lotti diam. 160, di tubaz. in polietilene, con giunti a manicotto, PN6, compreso scavo eseguito a profondità massima di 2 ml., sbadacchiature e armature di parete, regolarizzazione dello scavo, trasporto a discarica del materiale di risulta non riutilizzabile, avvolgimento del tubo con sabbia per uno spessore minimo di cm. 10, rientro con tout-venant ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni D.L. lire al ml (sessantacinquemila)	ml	65 000
Nr. 33 B0704365E	Fornitura e posa in opera di cordonate rette o curve in elementi prefabbricati di calcestruzzo a sezione trapezoidale delle dimensioni di cm. 12-15 x25x100, compresi pezzi speciali per la formazione degli accessi carrabili, in opera compreso scavo, sgombero del materiale di risulta, fondazione di posa in calcestruzzo di cemento a q.li 2.50 della sezione di cm. 25x25, stuccatura e fugatura dei giunti con malta di sabbia e cemento, ritombamento ed ogni altro onere accessorio. lire al ml (trentamila)	ml	30 000
Nr. 34 B0704435D1	FOGNATURA BIANCA Fornitura e posa in opera di tubi in cemento con giunto a bicchiere, rinforzati, in opera compreso scavo, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta, letto di posa in sabbia, sigillatura dei giunti, raccordo ai pozzetti, rientro con tout-venant ed ogni altro onere ed accessorio. a) del diametro interno di cm. 40. Sezione media di scavo ml. 0.60x1.60 lire al ml. (quarantaottomila)	ml.	48 000
Nr. 35 B0704435D2	Fornitura e posa in opera di tubi in cemento con giunto a bicchiere, rinforzati, in opera compreso scavo, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta, letto di posa in sabbia, sigillatura dei giunti, raccordo ai pozzetti, rientro con tout-venant ed ogni altro onere ed accessorio. b) del diametro interno di cm. 60 Sezione media di scavo ml. 0.80x1.70 lire al ml. (sessantaottomila)	ml.	68 000
Nr. 36 B0704460A	Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo classe 250 di altezza fino a quota stradale finita, per raccordo o ispezione tubazione, prefabbricati o gettati in opera, dimensionati per carichi stradali, con platea di fondo in calcestruzzo di cm. 15, coperchio o soletta con foro per ispezione, dimensionata per sopportare i carichi stradali, compreso raccordo alle tubazioni, scavo, rientro, costipamento, allontanamento del materiale di risulta e la sistemazione finale a livello stradale dei chiusini in ghisa stabiliti dalla DD.LL., quest'ultimi esclusi ed ogni altro genere. a) Dimensioni interne cm. 80x80 lire al n. (quattrocentomila)	n.	400 000
Nr. 37 B0704460A	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls. per raccordo acque meteoriche alla condotta principale, compreso scavo, rientro, raccordo tubazioni, ed ogni altro onere necessario. lire al n. (duecentomila)	n.	200 000
Nr. 38 B0704460B	Fornitura e posa in opera di panchine per esterni. lire al n. (quattrocentocinquantomila)	n.	450 000
Nr. 39 B0704470A	Formazione di passaggi pedonali, fasce d'arresto, eseguiti con vernici rifrangenti. lire al mq (sedicimila)	mq	16 000
Nr. 40 B0704470B	Fornitura e posa in opera di segnali stradali circolari, triangolari o rettangoli, rifrangenti, montanti su sostegni tubolari zincati diam. mm. 60, su blocco di fondazione di cm. 30x30x50, compreso scavo, rientro ed ogni altro onere. lire al n. (trecentomila)	n.	300 000
Nr. 41 B0704470B	Formazione di linea continua e tratteggiata bianca o gialla della larghezza di cm. 12, eseguita con vernici rifrangenti. lire al ml (millecinquecento)	ml	1 500

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 B0803130Q	Fornitura e posa in opera di piante varie fornite in zolla o vaso, opportunamente preparate ed indenni da malattie o traumi o tagli, a portamento naturale con chiome integre e proporzionate. Essenze come da progetto esecutivo. a) Alberature ornamentali di varie altezze e spessori lire al n. (sessantamila)	n.	60 000
Nr. 44 B0804225	Formazione di marciapiedi e viali, costituite da sottofondo in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento, dello spessore di cm. 10, con giunti di dilatazione ogni 2.50 ml. In corrispondenza dei passi carrai il marciapiede deve essere opportunamente rinforzato ed armato, spess. cm. 20 e comunque atto a sopportare carichi stradali. a) con sovrastante strato di conglomerato bitumoso chiuso 0-4, steso a mano, dello spessore compattato di cm. 2, compresa rullatura ed ogni altro onere inerente. lire al mq. (quarantacinquemila)	mq.	45 000
Nr. 45 B0804225p	Formazione di spiazzo, costituito da sottofondo in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento, dello spessore di cm. 10, con giunti di dilatazione ogni 2.50 ml., In corrispondenza dei passi carrai il marciapiede deve essere opportunamente rinforzato ed armato, spess. cm. 20 e comunque atto a sopportare carichi stradali. a) con pavimentazione in betonelle, in opera su apposito letto di sabbia, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. lire al mq. (quarantamila)	mq.	40 000
Nr. 46 B0804225p1	SPIAZZO: sottofondo in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento, dello spessore di cm. 10, con giunti di dilatazione ogni 2.50 ml., In corrispondenza dei passi carrai il marciapiede deve essere opportunamente rinforzato ed armato, spess. cm. 20 e comunque atto a sopportare carichi stradali. a) con pavimentazione in betonelle, in opera su apposito letto di sabbia, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. lire al mq. (quarantamila)	mq.	40 000
Nr. 47 B1304550C	Allacciamento allarete ENEL per elettrificazione area, sulla previsione di n. 4 utenze. lire al (cinquecentomila)		500 000
Nr. 48 c1	SPIAZZO: fornitura di tuot-venant compresa, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura con rullo da 16-18 tonn. di ghiaia mista di cava in natura, per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio.a) Spessore cm 30 lire al mc (trentamila)	mc	30 000
Nr. 49 c2	SPIAZZO :fornitura di stabilizzato compreso la stesa, umidificazione e compattazione, per la sagomatura di carreggiate compreso ogni onere accessorio spessore cm. 5 e sovrastante ghiaio spaccata spessore 5cm. lire al mq (ottomila)	mq	8 000
Nr. 50 c3	SPIAZZO : fornitura e posa di pavimentazione in betonelle, in opera su apposito letto di sabbia,compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. lire al mq. (trentamila)	mq.	30 000
Nr. 51 d1	VIALETTI: fornitura di tuot-venant compresa, stesa, regolarizzazione, umidificazione e cilindratura con rullo da 16-18 tonn. di ghiaia mista di cava in natura, per la formazione del rilevato o riempimento di cassonetti stradali, compreso ogni onere accessorio.a) Spessore cm 30 lire al mc (trentamila)	mc	30 000
Nr. 52 d2	VIALETTI:fornitura di stabilizzato compreso la stesa, umidificazione e compattazione, per la sagomatura di carreggiate compreso ogni onere accessorio spessore cm. 5 e sovrastante ghiaio spaccata spessore 5cm. lire al mq (ottomila)	mq	8 000
Nr. 53 d3	VIALETTI: fornitura e posa di pavimentazione in betonelle, in opera su apposito letto di sabbia,compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. lire al mq. (trentamila)	mq.	30 000