

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO  
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE  
" RUSTEGA 90 "

3° STRALCIO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	
ASSEGNATO AI SENSI DEGLI	
ARTT. 4 e 5 DELLA L. 241/90	
- 6 NOV. 2002	
PROT. ....	
CAT. ....	

I committenti

FRANCESCHINI ADA

FRASSON IVANO

FRASSON PAOLO

*Franceschini Ada*  
*Frasson Ivano*  
*Frasson Paolo*

Il progettista

Arch SQUIZZATO SIMONE



Camposampiero, li 04/11/2002

STUDIO DI ARCHITETTURA SQUIZZATO

Via Borgo Rustega, 12/1 Tel./Fax 0495792032 Contrà Rialto, 1 Tel./Fax 0499302956  
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	A. 1	<b>PREPARAZIONE CANTIERE - SCAVI - RINTERRI</b> Preparazione e predisposizione cantiere secondo le normative vigenti in materia di sicurezza compreso eventuali disposizioni aggiuntive del coordinatore per la sicurezza nominato dalla committenza ed ogni altro onere accessorio.		1,000		
			a corpo	1,000		
2	A. 2	Spianamento generale del terreno eseguito con idoneo mezzo meccanico, compresa la formazione di un'unica livelletta con la stesura del materiale di risulta, estirpo cespugli e arbusti di qualsiasi genere, la formazione di un deposito provvisorio per l'eventuale redistribuzione e stesura del materiale nell'area interessata dall'intervento. Misurazione della superficie effettivamente trattata.		1 600,000		
			mq	1 600,000		
3	A. 3	Scavo di sbancamento eseguito con idonei mezzi meccanici su terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, per la formazione del cassonetto stradale, compreso: l'eventuale trasporto alla pubblica discarica o in altro luogo concordato con la committenza, l'eventuale formazione di un deposito provvisorio per l'accumulo dei materiali ricavati, l'eventuale stesura del materiale depositato nell'area di intervento. Misurazione del volume effettivamente scavato.		380,000		
			mq.	380,000		
		<b>TOTALE PREPARAZIONE CANTIERE - SCAVI - RINTERRI</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	B. 1	<b>MATERIALI ARIDI</b> Fornitura in opera di ghiaia in natura (Tout-venant) per la formazione del sottofondo stradale, parcheggi, ecc. per uno spessore medio di cm. 40 su strade e parcheggi e per uno spessore medio di cm. 20 su marciapiedi. Compresa la stesa, rullatura e compattazione nelle quote stabilite, ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita ed eseguita a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume a compattazione avvenuta.		130,000		
			mc.	130,000		
2	B. 2	Fornitura, stesura e cilindatura di misto granulare stabilizzato di pezzatura idonea alla saturazione della sottofondazione stradale per uno spessore medio di 10 cm. a compattazione avvenuta, compreso ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie a compattazione avvenuta.		237,000		
			mq	237,000		
		<b>TOTALE MATERIALI ARIDI</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		<b>CALCESTRUZZI - OPERE IN CLS PREFABBRICATO</b>				
	C. 1	Formazione sottofondo marciapiede costituito da calcestruzzo classe di resistenza R'bk 250 kg/cmq, livellato e dello spessore medio di cm. 10, compreso l'onere per la regolazione preventiva del piano di posa, la formazione preventiva di giunti di dilatazione, rete elettrosaldata di diam. mm. 6 maglia 20x20 ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettivamente realizzata.		59,000		
			mq	59,000		
	C. 2	Fornitura e posa di cordonate in cemento vibrato sezione 12/15x25x100 ad andamento rettilineo per delimitazioni marciapiedi ed aiuole, compreso lo scavo ed il livellamento, il calcestruzzo per il sottofondo, pezzi speciali, la stuccatura delle fughe ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		40,000		
			ml.	40,000		
	C. 4	Fornitura e posa passi carrai in cemento vibrato compreso lo scavo ed il livellamento, il calcestruzzo per il sottofondo, pezzi speciali (voltatesta), stuccatura delle fughe ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		10,000		
			ml.	10,000		
	C. 3	Fornitura e posa di cordonate in cemento vibrato sezione 6/8x25x100 ad andamento rettilineo per delimitazioni marciapiedi ed aiuole, compreso lo scavo ed il livellamento, il calcestruzzo per il sottofondo, pezzi speciali, la stuccatura delle fughe ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		14,000		
			ml.	14,000		
		<b>TOTALE CALCESTRUZZI - OPERE IN CLS PREFABBRICATO</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		<b>RETE ACQUE METEORICHE</b>				
1	D. 1	Fornitura e posa condotta principale in tubi in cls turbocentrifugati (diam. cm. 60) con giunti a bicchiere compresa la sigillatura di giunti con malta di cemento, letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della lunghezza effettivamente posata.		36,000		
			ml.	36,000		
2	D. 2	Fornitura e posa tubazioni in PVC del diam. interno mm. 200 posti in opera su letto e rinfiando in sabbia di fiume, compreso lo scavo ed il rinterro, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica o al deposito provvisorio di cantiere, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Misurazione della lunghezza effettiva.		30,000		
			ml.	30,000		
3	D. 3	Fornitura e posa di pozzetti sifonati tipo "Padova" completi di caditoia in ghisa, compreso lo scavo ed il rinterro, il collegamento con le tubazioni di carico e scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		6,000		
			N.	6,000		
4	D. 4	Fornitura e posa di pozzetti in cls per l'allacciamento dei lotti completi di coperchio prefabbricato in cls dim. cm. 40x40, compreso lo scavo ed il rinterro, il collegamento con le tubazioni di carico e scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,000		
			N.	1,000		
5	D. 5	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione e raccordo su condotta principale dim. cm. 100x100 completi di coperchio in ghisa, compreso lo scavo ed il rinterro, il collegamento e la sigillatura con le tubazioni di carico e scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		3,000		
			N.	3,000		
		<b>TOTALE RETE ACQUE METEORICHE</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		<b>RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE</b>				
1	E. 1	Fornitura e posa condotta principale in PVC (diam. interno cm. 25), compreso scavo e rinterro letto di posa con adeguata pendenza rinfianco in sabbia ben costipata, pezzi speciali costipamento ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della lunghezza effettivamente posata.		20,000		
			ml.	20,000		
2	E. 2	Fornitura e posa tubazioni in PVC (diam. interno mm. 160) per allacciamenti ai lotti, posti in opera su letto e rinfianco in sabbia di adeguata pendenza, compreso lo scavo ed il rinterro, adeguato costipamento ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		8,000		
			ml.	8,000		
3	E. 3	Fornitura e posa di pozzetti per allacciamento ai lotti tipo "UPONOR" o "GIRO" diam. cm. 40 completi di chiusini in ghisa di diam. cm. 40 compreso lo scavo ed il rinterro, il collegamento con le tubazioni di carico e scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,000		
			N.	1,000		
4	E. 4	Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo "KOMPLET" di ispezione e raccordo tubazioni acque nere, di forma circolare, vibrocompressi con innesti a guarnizioni in gomma naturale conformi alle norme vigenti diam. alla base cm. 100. Compreso il chiusino in ghisa completo di telaio ed ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,000		
			N.	1,000		
		<b>TOTALE RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	F. 1	RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Fornitura e posa in opera tubi in PVC diam. mm. 125 posati singoli, doppi o tripli compreso scavo e rinterro, eventuale rivestimento in calcestruzzo ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml.	35,000		
				35,000		
2	F. 2	Fornitura e posa pozzetti prefabbricati in cls sezione 60x60 completi di coperchio in ghisa fornito dall'Ente, compreso l'allacciamento alle tubazioni, eventuali prolunghe ed ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	N.	1,000		
				1,000		
3	F. 3	Posa in opera ferramenta per alloggiamento armadietti compreso fornitura dei materiali necessari non direttamente forniti dall'Ente.	N.	1,000		
				1,000		
		<b>TOTALE RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	G. 1	<b>RETE TELEFONICA</b> Fornitura e posa in opera tubi in PVC diam. mm. 125 posati singoli, doppi o tripli, compreso lo scavo ed il rinterro eventuale rivestimento in calcestruzzo ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		35,000		
			ml.	35,000		
2	G. 2	Fornitura e posa di pozzetti modello P8 dim. 120x60 completo di coperchio in ghisa fornito dall'Ente erogatore, compreso lo scavo ed il rinterro, il collegamento con le tubazioni ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,000		
			N.	1,000		
		<b>TOTALE RETE TELEFONICA</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	H.1	<p><b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b></p> <p>Costruzione impianto per illuminazione pubblica come da elaborati di progetto (vedi Lottizzazione Calle I) composto da: lampione testa palo su plinto-pozzetto in cls prefabbricato, completo di tubazioni per alloggiamento cavi di alimentazione, messa a terra, ecc. rispondente alle normative vigente in materia. Il tutto compreso di ogni onere accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p>	N.P. Luce	<p>2,000</p> <hr/> <p>2,000</p>		
		<p><b>TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b></p>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	I. 1	<b>CONGLOMERATI BITUMINOSI</b> Fornitura e posa di conglomerato bituminoso "bynder", per uno spessore finito di cm. 7, per strati di collegamento costituito da inerti di pezzature 18-20 e bitume puro in ragione del 5-6% del peso degli inerti, compresa la stesura a caldo mediante macchina vibrofinitrice, compattazione e costipamento con mezzi idonei ed ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettivamente realizzata.				
			mq.	286,000		
2	I. 2	Fornitura e posa manto di usura in conglomerato bituminoso (tappeto di usura) per uno spessore di cm. 3, ottenuto con l'impiego di pietrischetti e graniglia della cat. 1 norme C.N.R. dosato come prescritto dal capitolato speciale d'appalto per le OO.PP. compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, steso in opera con finitrici e cilindatura con rullo da 5-8 tonn. ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettivamente realizzata.				
			mq.	345,000		
3	I. 3	Sigillatura superficiale delle capillarità del manto di usura, eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1,00 kg/mq. e successivo cospargimento di sabbia fine tipo "Adige" a finire. Misurazione della superficie effettivamente trattata.				
			mq.	345,000		
		<b>TOTALE CONGLOMERATI BITUMINOSI</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	J. 1	<p><b>RETE DISTRIBUZIONE GAS-METANO</b></p> <p>Contributo per formazione rete distribuzione gas-metano</p>	a corpo	<p>1,000</p> <hr/> <p>1,000</p>		
		<p><b>TOTALE RETE DISTRIBUZIONE GAS-METANO</b></p>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	K. 1	<b>RETE IDRICA</b> Contributo per formazione rete idrica ed allacciamento ai lotti	a corpo	1,000 1,000		
		<b>TOTALE RETE IDRICA</b>				

Codice Computo	Codice Elenco prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	L. 1	Segnaletica verticale ed orizzontale come da elaborati grafici e da concordare con il comando vigili urbani.		1,000		
			a corpo	1,000		
2	L. 2	Messa a dimora alberature stradali di idonea dimensione (N. 6 Prunus Prissardi), compreso scavo buche adeguati sostegni provvisori, rinterro ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,000		
			a corpo	1,000		
3	L. 3	Formazione del tappeto erboso su terreno vegetale adeguatamente preparato comprendente fresatura e semina, annaffiatura e sfalcio fino al collaudo definitivo della lottizzazione.		1,000		
			a corpo	1,000		
		<b>TOTALE SEGNALETICA - SISTEMAZIONE VERDE - ARREDO URBANO</b>				
		<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>				

Camposampiero, Il 19 Settembre 2002

Il Progettista

